

ภาคผนวก ง งานเครื่องจักรกล





แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ประจำปี 2561

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท.							
1	ส.สังคโลก (ดับเพลิงสามเสน)	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	3	1.50	
2	บ.ถนนพิษณุโลก ตอนคลองเปรมประชากร	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรม (กพ.)	SA	28	1.00	3	3.00	
4	บ.คูน้ำข้างทางรถไฟ (สวรรคโลกช่วงแยกอุภัย)	SA	28	1.00	2	2.00	
5	ส.กองพันทหารราบที่ 1 (พัน 1 รอ.) วิกาวดี	SR	16	0.35	3	1.05	
6	บ.อินทามระ 3	SA	32	1.00	3	3.00	
7	บ.อินทามระ 15	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
8	บ.อินทามระ 21	SR	14	0.30	2	0.60	
9	บ.อุทัยรัตน์	SA	28	1.00	4	4.00	
10	บ.สะพานคำ	SR	6	0.05	1	0.05	
		SR	4	0.017	1	0.017	
11	บ.เทอดดำริห์	SA	28	1.00	4	4.00	
12	บ.สะพานพรหมโยธี ฝั่งปปส.	SR	14	0.30	2	0.60	
13	บ.พรหมโยธี	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
14	บ.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
15	บ.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต้องสามเสน ใต้ทางด่วน	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
16	บ.งามวงศ์วาน ตลาดพงษ์เพชร	SR	20	0.50	1	0.50	
17	บ.โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ	SR	24	1.00	2	2.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
18	บ.โรงกรองน้ำสามเสน	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	32	1.00	1	1.00	
19	บ.ปทุมวิชัย	SA	28	1.00	3	3.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
20	บ.พระราม 6 ฝั่งขาเข้า	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
21	บ.พระรามหก ฝั่งขาออก	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
22	บ.หลังรพ.รามาริบัติ	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
23	บ.เชิงสะพานหัวช้าง ฝั่งโรงแรมเอเชีย	SA	20	0.50	2	1.00	
24	บ.เชิงสะพานหัวช้าง ฝั่งแมคแคนน่า	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	24	1.00	1	1.00	
25	ปตร.ข้างสถานีทูตอินโดนีเซีย	SA	48	3.00	2	6.00	
26	บ.เพชรบุรี 12	SA	28	1.00	3	3.00	
27	บ.เพชรบุรี 32	SA	28	1.00	3	3.00	
28	บ.วิทยุ ฝั่งเพชรบุรีตะวันตก	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	1	0.30	
29	บ.วิทยุ ฝั่งเพชรบุรีตะวันออก	SA	20	0.50	1	0.50	
30	บ.นานาชาติเหนือ ฝั่งเพชรบุรี	SA	20	0.50	1	0.50	
31	บ.อโศกตรงข้ามสถานีทูตญี่ปุ่น	SR	12	0.20	2	0.40	
32	บ.พหลโยธินขาออก อดท.	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
33	บ.พหลโยธินขาเข้า รสพ.	SA	28	1.00	2	2.00	
34	บ.พหลโยธินขาออก (วัดไผ่ตัน)	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
35	บ.พหลโยธินขาเข้า ไร่แม่	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	1	0.50	
36	บ.สวนรถไฟ (ปตท.)	VA	10	0.13	3	0.39	
37	บ.สวนรถไฟกำแพงเพชร 3	SA	28	1.00	2	2.00	
38	ส.เสนานิคม 1	SA	28	1.00	4	4.00	
39	บ.คลองสามป๋วยล่าง	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	2	2.00	
40	บ.พหลโยธินขาเข้าใต้สะพานบางบัว	SR	16	0.35	1	0.35	
		SA	28	1.00	2	2.00	
41	บ.พหลโยธินขาออกใต้สะพานบางบัว	SR	16	0.35	1	0.35	
		SA	28	1.00	2	2.00	
42	บ.ประเสริฐมูลนิธิฝั่งเหนือ	SA	20	0.50	3	1.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
43	บ.ประเสริฐอนุกิจฝั่งใต้	SA	20	0.50	3	1.50	
44	บ.เคหะท่าทราย	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
45	บ.รางอ้อ รางแก้ว	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	48	3.00	1	3.00	
46	ปตร.คลองบางพูด	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
47	บ.แจ้งวัฒนะ ซอย 5	SA	20	0.50	1	0.50	
48	บ.พหลโยธิน 58 แยก 1	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	2	2.00	
49	ส.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตอนคลองบางตลาด	SA	28	1.00	4	4.00	
		SR	24	1.00	2	2.00	
50	บ.แจ้งวัฒนะ 14	SA	28	1.00	3	3.00	
51	บ.ชิดลม/เพชรบุรี (ตะวันตก)	SA	20	0.50	1	0.50	
52	บ.ชิดลม/เพชรบุรี (ตะวันออก)	SR	8	0.13	1	0.13	
53	บ.ศรีอยุธยา ฝั่งสนามเสือป่า	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
54	บ.ศรีอยุธยา ฝั่งวัดเบญจมฯ	SA	28	1.00	3	3.00	
55	บ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ ตอนคลองบางเขน	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
56	บ.เทศบาลสงเคราะห์ ตอนคลองเปรมฯ	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
57	บ.เทศบาลรังสรรค์ใต้ (สวนป่า)	SA	28	1.00	3	3.00	
58	บ.เทศบาลนิมิตรใต้ ตอนคลองเปรม	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
59	บ.บรรทัดทอง (ชุมชนบ้านครัว)	SA	20	0.50	1	0.50	
60	บ.กำแพงเพชรคลองบางซื่อ	SA	28	1.00	2	2.00	
61	บ.กำแพงเพชร 6 (กม.11)	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
62	บ.งามวงศ์วานขาออก หน้า ม.เกษตร	SA	28	1.00	1	1.00	
63	บ.งามวงศ์วานขาออก ตอนลงคลองบางเขน	SR	12	0.20	1	0.20	
64	บ.สวนสิริกิติ์	SA	28	1.00	2	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	20	0.50	1	0.50	
65	บ.รัชดาช่างศาลาอาญา	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	2	2.00	
66	บ.รัชดาคลองลาดยาว	SA	20	0.50	1	0.50	
67	บ.วิภาวดีขาออก ตอนคลองลาดยาว	SA	40	2.00	3	6.00	
68	บ.วิภาวดีตัดทางวงศัควาน (ไปไม่สำเร็จ)	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
69	บ.บึงมักกะสัน ตอนถนนราชปรารภ	SA	28	1.00	4	4.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
70	บ.คลองมักกะสัน ตอนถนนนิคมมักกะสัน	SA	28	1.00	4	4.00	
71	บ.พระที่นั่งอนันตฯ ถนนอุทองใน	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
72	บ.สวรรคโลก ตอนคูน้ำข้างวังสวนจิตรลดา	SR	12	0.20	2	0.40	
73	บ.ซอยสะพานขวา ตอนลงคลองขรัวตาแก่น	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	2	0.60	
74	บ.คลองบางกระบือ (บุญรอด)	SR	24	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	12	0.20	1	0.20	
75	บ.ถนนศรีอยุธยา (กองพันทหารสาทรวิตรีที่ 11)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
76	บ.หน้าปี่วาอาบ อบ นวด	SA	20	0.50	1	0.50	
77	บ.ตรงข้ามปี่วาอาบ อบ นวด	SA	28	1.00	1	1.00	
78	บ.เอี่ยมยั้งแก้มลิง	SA	20	0.50	2	1.00	
79	บ.โรงแรมมรกต	SA	28	1.00	2	2.00	
80	บ.พร้อมพงษ์	SA	28	1.00	1	1.00	
81	บ.ประชากรหมู่บ้านเพ็ญ 26	SA	28	1.00	2	2.00	
82	บ.แยกสมท.	SR	12	0.20	2	0.40	
		SA	20	0.50	1	0.50	
83	บ.คลองขุดบางจาก ถนนเทียมร่วมมิตร	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
84	บ.จักรวาล หลังแฟลตดินแดง	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
85	บ.รัชดาตอนคลองบางซื่อ	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
86	บ.รัชดาตอนคลองห้วยขวาง (ฝั่งเหนือ)	SA	28	1.00	3	3.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	20	0.50	1	0.50	
87	บ.รัชดาตอนคลองห้วยขวาง (ฝั่งใต้)	SA	28	1.00	3	3.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
88	บ.ประชาสุขคลองนาของ	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
				รวม	235	213.73	
พื้นที่กรุงเทพมหานครวันออก กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท.							
1	บ.สุขุมวิท 60/1	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	บ.แยกคลองตัน ฝั่งมัสยิด	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.ใต้สะพานคลองตัน ฝั่งสุขุมวิท 71	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	20	0.50	1	0.50	
4	บ.ใต้ทางด่วนพัฒนาการ	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	40	2.00	1	2.00	
5	บ.คลองขวางศรีนครินทร์ (ขาเข้า)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
6	บ.คลองขวางศรีนครินทร์ (ขาออก)	SA	28	1.00	2	2.00	
7	บ.รามคำแหง 39 (ประชาอุทิศ)	SA	40	2.00	2	4.00	
8	บ.พัฒนาการขาเข้าตอนคลองลาว	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
9	บ.ศรีนครินทร์คลองห้วยหมาก	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
10	บ.พัฒนาการ 30	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	2	1.00	
11	บ.ลาดพร้าว 64	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	10	0.13	1	0.13	
12	บ.ลาดพร้าว 80	SR	14	0.30	1	0.30	
13	บ.ลาดพร้าว 84 (คูน้ำวัดตึก)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
14	บ.สุขุมวิท 64	SA	28	1.00	4	4.00	
15	บ.ใต้สะพานพระโขนงขาออก ฝั่งอ่อนนุช	SA	28	1.00	4	4.00	
16	บ.สุขุมวิท 66/1	SA	48	3.00	4	12.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
17	บ.คลองหลอด กม.2	SA	48	3.00	2	6.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
18	บ.คลองหลอด กม.3	SR	14	0.30	2	0.60	
		SR	20	0.50	1	0.50	
19	บ.ใต้สะพานบางนา	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	10	0.13	1	0.13	
20	บ.กรมอุตุนิยมวิทยา	SA	28	1.00	3	3.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
21	บ.ตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยา	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
22	บ. ถ.นวมินทร์ 36 (ข้างธนาคารกสิกรไทย)	SA	20	0.50	3	1.50	
23	บ.ถนนนวมินทร์ ตอนคลองบางเตย	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	16	0.35	1	0.35	
24	บ.ถนนลาดพร้าวขาเข้า ตอนคลองจั่น	SA	28	1.00	2	2.00	
25	บ.ถนนลาดพร้าวขาออก ตอนคลองจั่น	SA	28	1.00	2	2.00	
26	บ.นวมินทร์ 58 (วัดบางเตย)	SR	14	0.30	2	0.60	
27	บ.ศรีนครินทร์ขาเข้า ตอนคลองกะจะ	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	24	1.00	2	2.00	
28	บ.แยกบางนา	SA	28	1.00	2	2.00	
29	ทำนบกคลองเคล็ดวัดศรีเยี่ยม	SR	14	0.30	3	0.90	
30	บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าโรงแก๊ส	SA	20	0.50	1	0.50	
31	บ.ถนนสุวินทวงศ์ ลำรางสุวินทวงศ์	SR	12	0.20	1	0.20	
32	บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าวัดแสนสุข	SR	12	0.20	1	0.20	
33	บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าเรือนจำพิเศษมีนบุรี	SR	12	0.20	1	0.20	
34	บ.ถนนสุวินทวงศ์ โค้งไปรษณีย์	SR	12	0.20	1	0.20	
35	บ.ถนนสุวินทวงศ์ หน้าศูนย์ฮอนด้า	SR	12	0.20	1	0.20	
36	บ.ลาซาล 51 คุน้ำแพนด้าจิวเวอรี่	SA	28	1.00	2	2.00	
37	บ.ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ (จุด 1)	SR	8	0.08	1	0.08	
38	บ.ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ (จุด 2)	SR	8	0.08	1	0.08	
				รวม	87	81.19	
	พื้นที่กรุงเทพใต้ กลุ่มงานบำรุงรักษาระบายน้ำ 2 กรท.						
1	บ.ท่าพระจันทร์	SA	28	1.00	2	2.00	
2	บ.ท่าช้าง	SA	28	1.00	2	2.00	
3	บ.ท่าราชวรดิฐ	SR	20	0.50	2	1.00	
		SR	8	0.08	1	0.08	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
4	บ.สามเสน 3	SR	14	0.30	1	0.30	
5	บ.สามเสน 5 (ซอยพายัพ)	SR	14	0.30	1	0.30	
6	บ.ท่าน้ำราชวงศ์	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
7	บ.สะพานยาว	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	1	0.30	
8	บ.สะพานพุทธ	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
9	บ.ท่าน้ำสวัสดิ์	SR	14	0.30	2	0.60	
10	บ.วัดปทุมคงคา (ทรงวาด)	SA	28	1.00	2	2.00	
11	บ.ซอยกานูรังษี	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
12	บ.ชุมชนวัดสังเวช	SR	14	0.30	1	0.30	
13	บ.ซอยมังกร	SR	14	0.30	1	0.30	
14	บ.เชิงสะพานเฉลิมโลก ข้างเซ็นทรัลเวิลด์	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	48	3.00	1	3.00	
15	บ.เชิงสะพานหัวช้าง ฝั่งปทุมวัน	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	28	1.00	2	2.00	
16	บ.คูน้ำสมคิด	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	40	2.00	2	4.00	
17	บ.บำเพ็ญกุล ถนนจันทร์	SR	8	0.13	1	0.13	
		SR	12	0.20	1	0.20	
18	บ.วัดสวนพลู ถนนเจริญนคร 42	SR	14	0.30	1	0.30	
19	บ.ข้างไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง 32	SR	14	0.30	2	0.60	
20	บ.โรงาชี ถนนเจริญกรุง 36	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
21	บ.ถนนตก	SR	20	0.50	2	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
22	บ.ถนนราชีวาส 17	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	2	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
23	บ.ถนนจันทร์ (ช่องนนทรี)	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
24	ปตร.คูน้ำวัดปรก	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
25	บ.สุขุมวิท 11	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
26	ส.แพรงสามัคคี สุขุมวิท 14	SA	28	1.00	2	2.00	
27	บ.สุขุมวิท 26	SR	24	1.00	4	4.00	
28	บ.สุขุมวิท 39	SA	28	1.00	1	1.00	
29	ส.บ้านกล้วยใต้ (สุขุมวิท 40)	SA	48	3.00	1	3.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
30	บ.สุขุมวิท 36	SM	32	1.50	4	6.00	
31	บ.สุขุมวิท 42	SM	32	1.50	4	6.00	
32	บ.สุขุมวิท 1	SA	48	3.00	1	3.00	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
33	บ.อโศก	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
34	บ.ข้าง มศว.ประสานมิตร	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	8	0.08	1	0.08	
35	บ.ซอยสวัสดี	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
36	บ.พร้อมศรี 2	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	8	0.08	1	0.08	
37	บ.คูน้ำต่อศักดิ์	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
38	บ.ทองหล่อ	SR	14	0.30	3	0.90	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
39	บ.เอกมัย (สวนหย่อม)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
40	บ.คลองตัน	SA	28	1.00	4	4.00	
41	บ.ใต้สะพานพระโขนง(ตลาด)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	20	0.50	2	1.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
42	บ.ช่างกลปทุมวัน	SA	20	0.50	2	1.00	
43	บ.วิฑู (สุขุมวิท) ตะวันตก	SR	14	0.30	1	0.30	
44	บ.วิฑู (สุขุมวิท) ตะวันออก	SA	20	0.50	2	1.00	
45	บ.เกษมสันต์ 2	SA	28	1.00	2	2.00	
46	บ.นางลิ้นจี่	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
47	บ.กรมที่ดิน	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	8	0.08	1	0.08	
48	บ.กรมการรักษาดินแดน	SA	20	0.50	2	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
				รวม	126	111.26	
พื้นที่ธนบุรี กลุ่มงานบำรุงรักษาระบายน้ำ 2 กรท.							
1	บ.คลองบางไส้ไก่ (ตากสิน)	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	บ.คลองขุนจันทร์(ฉิมพลี)	SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.คลองขุนจันทร์(บรมราชชนนี)	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	2	0.60	
4	บ.แก้มลิงเพชรเกษม(เดอะมอลล์บางแค)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
5	บ.คลองบางจาก ถ.พุทธมณฑลสาย 2	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	3	3.00	
6	บ.สะพานเหลือง	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
7	บ.โรงไม้จอมทอง	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	12	0.20	1	0.20	
8	บ.สะพานบางกอกน้อย	SR	14	0.30	4	1.20	
9	บ.คูน้ำร่วมมิตร ถนนอิสรภาพ	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	8	0.08	1	0.08	
10	บ.ท่าเรือพรานนก(ศิริราช)	SA	20	0.50	3	1.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
11	บ.คลองอัสสรรสวรรค์ (หลังศูนย์ธนบุรี)	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	16	0.35	1	0.35	
12	บ.คลองประตู ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาออก)	SR	12	0.20	1	0.20	
13	บ.คลองประตู ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาเข้า)	SR	12	0.20	1	0.20	
14	บ.ใต้สะพานปิ่นเกล้า	SA	20	0.50	2	1.00	
15	บ.ข้างธนาคารทหารไทย (จอมทอง)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	8	0.08	2	0.16	
16	บ.คลองยายเทียบขาเข้า (ดับเพลิง)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
17	บ.คลองยายเทียบขาออก (นินยาง)	SA	28	1.00	2	2.00	
18	บ.คลองยายเทียบขาออก (ร้านตัดผม)	SR	12	0.20	1	0.20	
19	บ.คลองยายเพียร	SR	8	0.08	2	0.16	
20	บ.วัดระฆังโฆสิตาราม	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
21	บ.ท่าเรือวัดอรุณราชวราราม	SR	10	0.13	1	0.13	น้ำหนุน
		SR	6	0.05	1	0.05	
22	บ.วัดชัยพฤกษ์มาลา	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
23	บ.ใต้สะพานบางขุนเทียน	SR	8	0.08	2	0.16	
24	บ.ใต้สะพานอรุณอมรินทร์	SA	20	0.50	2	1.00	
25	บ.ศาลเจ้ากวนอู	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
26	บ.มัสยิดกุวะดิน (ตึกแดง)	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
27	บ.วัดวิมุตยาราม	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
28	บ.ชุมชนบ้านปูน 1 (โรงต้มถั่ว)	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุน
29	บ.ชุมชนบ้านปูน 2	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
30	บ.ซอยจิ้งจกเจริญพานิชย์	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
31	บ.ซอยวัดดาวดึงษาราม	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
32	บ.บริเวณบ้านพล.อ.ทวี จุลทรัพย์	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
33	บ.ชุมชนบ้านบุ	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
34	บ.หมู่บ้านพันธศัคดี	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
35	บ.เจริญนคร 21	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
36	บ.ใต้สะพานสาทร เจริญนคร	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
37	บ.ชุมชนกุฎีจีน	SR	14	0.25	1	0.25	น้ำหนุน
38	บ.ธิดวงศ์อาร์ทเมนท์	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
39	บ.คลองช่องหอม (วัดดุสิต)	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
40	บ.เพชรเกษม 63/2	SA	28	1.00	4	4.00	
41	บ.เพชรเกษม 69 (ขาออก)	SA	20	0.50	1	0.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	28	1.00	1	1.00	
42	บ.เพชรเกษม 69 (ขาเข้า)	SA	20	0.50	1	0.50	
43	บ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางจาก)	SR	8	0.08	1	0.08	
44	บ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ (คลองบางขี้แก้ง)	SR	8	0.08	1	0.08	
		SR	6	0.05	1	0.05	
45	บ.ใต้สะพานกรุงเทพ เจริญนคร	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
46	บ.โรงเกลือท่าดินแดง	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
47	บ.ชุมชนสะพานยาว	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
48	บ.ประตูดอก K5 (ชุมชนเจริญ 80)	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
49	บ.มัสยิดดารุลอิรฎูกล (เจริญ 94)	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
50	บ.ชัยโพธิ์ทอง เจริญนคร 55	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
51	บ.วัดดาวคะนอง เจริญนคร	SR	14	0.30	2	0.60	น้ำหนุน
52	บ.วัดศรีอัมรินทร์	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
53	บ.ข้างวัดน้อยใน	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
54	บ.ชุมชนวัดกษิณีนาก	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
55	บ.ขนส่งสายใต้ (วัดไผ่เตี้ย)	SR	12	0.20	1	0.20	
56	บ.คลองรางตรง/ร้านอาหาร	SR	8	0.08	2	0.16	
57	บ.คลองรางตรง/ร้านวัสดุก่อสร้าง	SR	8	0.08	1	0.08	
58	บ.คลองตาดึง	SR	10	0.13	3	0.39	
59	บ.เชิงสะพานกรุงธน	SR	14	0.30	2	0.60	
60	บ.มัสยิดหลวงขจรวิชัย	SR	6	0.05	1	0.05	
61	บ.พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 43	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
62	บ.คำหลิม	SR	12	0.20	2	0.40	
63	บ.เลียบบคลองภาษีเจริญซอย 8	SR	8	0.08	1	0.08	
64	บ.คลองบางโคลด์ (ฝั่งขาออก) ถนนบางบอน 1	SR	12	0.20	1	0.20	
				รวม	105	38.53	
	พื้นที่นคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.						
1	ส.รัชดาภิเษก	SA	40	2.00	1	2.00	
		SR	24	1.00	2	2.00	
2	ส.วัดสร้อยทอง	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	24	1.00	1	1.00	
3	ส.บึงบางซื่อ (ฝรั่ง)	SR	16	0.35	1	0.35	
4	ปตร.ข้างวัดมักกะสัน	SA	48	3.00	2	6.00	
5	ปตร.คูสิต (ข้างสน.คูสิต)	SR	14	0.30	2	0.60	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ	
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)		
6	ปตร.บางโพธิ์ขวาง	SR	14	0.30	1	0.30		
7	ปตร.ท่าवासกรี	SA	14	0.30	1	0.30		
8	ปตร.คลองพญาเวียง โขกชัยร่วมมิตร	SA	48	3.00	2	6.00		
		SA	28	1.00	1	1.00		
		SR	6	0.05	1	0.05		
9	บ.คลองตาอูฐ	SA	48	3.00	2	6.00		
		SR	24	1.00	2	2.00		
		SR	14	0.30	1	0.30		
10	บ.คุนยาก็ม	SA	40	2.00	1	2.00		
		SA	28	1.00	2	2.00		
		SR	14	0.25	1	0.25		
11	ปตร.คลองลาดโตนด	SA	20	0.50	2	1.00		
		SA	28	1.00	2	2.00		
12	ปตร.คลองบางน้ำแก้ว (ลาดพร้าว 41)	SA	48	3.00	2	6.00		
		SA	28	1.00	1	1.00		
13	บ.ประชาสงเคราะห์ 24	SR	24	1.00	2	2.00		
					รวม	34	44.65	
พื้นที่นคร 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.								
1	ส.กรุงเกษม	SR	10	0.13	1	0.13		
		SR	8	0.08	2	0.16		
2	ปตร.คลองรางเงิน(เม่งเส็ง)	SR	16	0.35	1	0.35		
3	บ.พระที่นั่งพิมานเมฆ	SR	14	0.30	1	0.30		
					รวม	5	0.94	
พื้นที่นคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.								
1	ส.คลองสวนหลวง	SR	16	0.35	1	0.35		
		SR	20	0.50	1	0.50		
		SA	28	1.00	1	1.00		
2	ส.คลองขวางสะพานเตี้ย	SR	12	0.20	1	0.20		
		SR	14	0.30	1	0.30		
		SR	20	0.50	1	0.50		
		SA	28	1.00	1	1.00		
3	ส.ข้างหมู่บ้านกักตี	SR	14	0.30	1	0.30		
		SR	16	0.35	1	0.35		
4	ส.พระราม 4	SR	4	0.017	1	0.017		
5	บ.คลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ)	SA	28	1.00	2	2.00		

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ				หมายเหตุ	
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง		กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)
6	บ.คลองบ้านใหม่ (เจริญกรุง)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
7	บ.คลองมะนาว (ช่องนนทรี)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
				รวม	18	13.07	
พื้นที่นคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ปตร.คลองปิยวัชร	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
2	ปตร.โรงพอกหนัง	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	6	0.05	1	0.05	
3	ส.บางมะเขือ	SR	14	0.30	1	0.30	
4	ปตร.คลองพลับ (วัดสะพาน)	SR	12	0.20	1	0.20	
5	ส.คลองจิก	SA	40	2.00	2	4.00	
6	ส.คลองจืด	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	16	0.35	1	0.35	
7	ส.คลองกะจะ	SR	24	1.00	2	2.00	
8	ส.คลองจิกกานดา	SR	16	0.35	1	0.35	
		SA	20	0.50	2	1.00	
9	ส.ลำพังพวย (นิต้า)	SR	24	1.00	2	2.00	
10	ปตร.บึงกุ่ม ตอนคลองบางเตย	PR	24	1.00	2	2.00	
11	ส.คลองชวดใหญ่	SA	48	3.00	1	3.00	
12	ปตร.คลองเจ๊ก (รถไฟสายเก่า)	SR	24	1.00	2	2.00	
13	ปตร.คลองบางนางจัน	SA	48	3.00	3	9.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
14	ปตร.คลองบ้านหลาย	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
15	ส.พระโขนง	SA	48	3.00	6	18.00	
16	ปตร.คลองขุนสกล	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	6	0.05	1	0.05	
17	บ.หนองบอน ลาดพร้าว	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
18	บ.ลาดพร้าว 130	SA	28	1.00	3	3.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
19	บ.คลองเสื่อน้อย	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	48	3.00	1	3.00	
20	บ.คลองตาช้าง (ขาเข้า)	SA	20	0.50	2	1.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
21	บ.ขวดตาเชียง	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
22	ปตร.คลองขุดใหญ่ (พระรามเก้า)	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
23	ส.คลองพลับพลา	SA	28	1.00	3	3.00	
24	ส.คลองตาป่วน	SA	28	1.00	2	2.00	
25	ส.ลำรางกระบือ	SA	28	1.00	2	2.00	
26	บ.หมู่บ้านมหาวงษ์ (ยายสร้อย)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	10	0.13	1	0.13	
27	บ.จิตมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น	SA	28	1.00	2	2.00	
28	บ.ซอยมหาดไทย/รามคำแหง	SA	20	0.50	1	0.50	
29	บ.ลาดพร้าว 56	SR	24	1.00	1	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
30	ส.คลองเป็ง	SA	28	1.00	3	3.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
				รวม	76	101.66	
พื้นที่นคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ส.บึงกระเทียม	PR	24	1.00	2	2.00	
2	ส.บึงสวนสยาม	SR	12	0.20	2	0.40	
				รวม	4	2.40	
พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.							
1	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 1	SR	8	0.08	1	0.08	
2	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 2	SR	14	0.30	1	0.30	
3	ปตร.คลองสำเหร่	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	20	0.50	1	0.50	
4	ปตร.เจริญนคร 39	SR	14	0.30	2	0.60	
		SR	20	0.50	1	0.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ	
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)		
5	บ.คูน้ำนครหลวงไทย	SR	6	0.05	1	0.05		
		SR	8	0.08	1	0.08		
6	ปตร.ข้างโรงน้ำแข็ง เจริญนคร 41	SR	12	0.20	1	0.20		
7	ปตร.วัดทองนพคุณ	SR	14	0.30	1	0.30		
8	ปตร.วัดทองนพคุณ (สมาคมจีนเกาะ)	SR	8	0.08	1	0.08		
9	ปตร.คลองบางค้อ วุฒากาศ	SR	20	0.50	2	1.00		
10	ปตร.คลองจั่น วุฒากาศ	SR	14	0.30	1	0.30		
11	ปตร.คลองตันไทร (วุฒากาศ 36)	SR	12	0.20	2	0.40		
12	ปตร.คลองบางขุน	SR	20	0.50	1	0.50		
13	ปตร.คลองตรง (บางขุนเทียน)	SR	16	0.35	1	0.35		
14	ปตร.คลองห้าเจดีย์	SR	20	0.50	1	0.50		
15	ปตร.สนามชัย	SR	4	0.017	1	0.017		
16	บ.ราษฎร์บูรณะ 11	SR	12	0.20	1	0.20		
17	ปตร.คลองม่วง	SR	20	0.50	1	0.50		
		SR	12	0.20	1	0.20		
					รวม	24	6.96	
พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.								
1	ปตร.วัดเจ้าอาาม	SR	12	0.20	1	0.20		
2	ปตร.บางขุนนนท์	SR	12	0.30	1	0.30		
3	ปตร.คลองผู้ใหญ่นวม	SR	16	0.35	1	0.35		
4	ปตร.วังเจ้าพร้อม	SR	14	0.30	2	0.60		
5	ปตร.สวนมะม่วง	SR	8	0.08	1	0.08		
6	บ.หลังเขตบางกอกน้อย	SR	10	0.13	1	0.13		
7	ปตร.บุปผาราม	SR	8	0.08	1	0.08		
		SA	20	0.50	1	0.50		
8	บ.คลองโรงปลา (กินส์ซ่า) เจริญนคร 49	SR	10	0.13	1	0.13		
9	ปตร.คลองบางไส้ไก่ (บ้านสมเด็จ)	PR	24	1.00	2	2.00		
10	ปตร.คลองศาลเจ้า	SR	20	0.50	2	1.00		
11	ปตร.สวนแดน	SR	20	0.50	1	0.50		
					รวม	15	5.87	
พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.								
1	ปตร.คลองนา บางขุนเทียน	SA	40	2.00	1	2.00		
2	ส.คลองบางแค ตอนพระยาราชนนตรี	SA	32	1.50	2	3.00		
3	ส.คลองบางแค ตอนทวีวัฒนา	SA	48	3.00	2	6.00		

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
4	ปตร.คลองราชเจริญสุข	SR	24	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
				รวม	7	12.50	
พื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร							
1	บ.ชุมชนหัวโค้ง เขตคลองเตย	SR	12	0.20	1	0.20	
2	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 5 (คลองทับช้างล่าง)	SR	16	0.40	2	0.80	
		SR	14	0.30	1	0.30	
3	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 12 เขตสะพานสูง	SR	14	0.30	1	0.30	
4	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 21 ง. เขตสะพานสูง	SR	8	0.08	1	0.08	
5	บ.เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง	SA	40	2.00	1	2.00	
6	บ.เคหะร่มเกล้า (โรงเรียน) เขตลาดกระบัง	SR	14	0.30	1	0.30	
7	บ.ลำรางใต้ใต้	SR	14	0.30	1	0.30	
8	บ.ทุ่งเศรษฐี (ประเวศ) เขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
9	บ.ชุมชน 19 ไร่ เขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
10	บ.ชุมชน 40 ไร่ เขตประเวศ	SR	6	0.05	1	0.05	
11	บ.คลองโรงแกว เขตประเวศ	SR	24	1.00	1	1.00	
12	บ.หมู่บ้านมิตรภาพ เขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
13	บ.ลาดพร้าว 126	SR	4	0.017	1	0.017	
14	บ.ข้างเขตบางกะปิ	SA	20	0.50	1	0.50	
15	บ.โรงเรียนบึงขวาง	SA	20	0.50	1	0.50	
16	บ.หมู่บ้านภาวาลัย เขตสายไหม	SR	14	0.30	1	0.30	
				รวม	18	7.25	
พื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี							
1	ปตร.ซอยกิตติมงคล ประตู 1 (บางกอกใหญ่)	SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	20	0.50	1	0.50	
2	ปตร.ซอยกิตติมงคล ประตู 2 (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
3	ปตร.ซอยกิตติมงคล ประตู 3 (บางกอกใหญ่)	SR	10	0.13	1	0.13	
4	ปตร.คลองวัดอรุณ (บางกอกใหญ่)	SR	14	0.30	1	0.30	
5	ปตร.คลองบางลำเจียก (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
6	ปตร.วัดติตต จรัญฯ 12 (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
7	บ.ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์ เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
8	บ.วัดใหม่ผดุงเขต เขตทวีวัฒนา	SR	4	0.017	1	0.017	
9	บ.ข้างวัดปฐมาวาส เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	2	0.10	
10	บ.ปากคลองโพธิ์ (ขวา) เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
11	บ.ปากคลองโพธิ์ (ซ้าย) เขตทวีวัฒนา	SR	4	0.017	1	0.017	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ	
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)		
12	บ.หมู่บ้านทิพย์มลชลล บรมฯ 64 เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหุน	
13	บ.สายลมสายน้ำ เขตทวีวัฒนา	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหุน	
14	บ.วัดศรีประวัตติ เขตทวีวัฒนา	SR	4	0.017	1	0.017		
15	บ.ชุมชนปตร.ฉิมพลี เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05		
16	บ.ชุมชนหลังสร.รถไฟศาลาธรรมสพท์ เขตทวีวัฒนา	SR	4	0.017	1	0.017		
17	บ.ชุมชนปากคลองบัว เขตตลิ่งชัน	SR	4	0.017	1	0.017		
18	บ.ท่าเรือดินแดง เขตคลองสาน	SR	12	0.20	1	0.20		
19	บ.หมู่บ้านธารแก้ว	SR	6	0.05	5	0.25		
20	บ.สนามหลวง 2 (อดท.)	SR	6	0.05	1	0.05		
					รวม	26	3.12	
					รวมทั้งสิ้น	780	643.13	

SA = Submersible Axial flow, SM = Submersible Mixed flow, SR = Submersible Radial flow

SR = Submersible Radial flow, PR = Pootoon Radial flow, PR = Pootoon Radial flow

แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ประจำปี 2561

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ	
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)		
พื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท.								
1	บ.โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	DT	10	0.2	2	0.4		
2	บ.แยกเกษตร (หน้ากรมยุทธโยธา)	DT	8	0.13	2	0.26		
3	บ.ถนนพหลโยธินขาเข้า (คลองรางอ้อรางแก้ว)	DT	10	0.2	2	0.4		
4	บ.คูน้ำถนนวิภาวดีขาออก ลงคลองบางเขน	DT	10	0.2	1	0.2		
5	บ.พหลโยธิน 60/1	DT	10	0.2	2	0.4		
6	บ.วงเวียนบางเขน หน้า สน.บางเขน	DT	10	0.2	2	0.4		
7	บ.หน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก	DT	30	2.00	1	2.00	ไฮดรอลิค	
8	บ.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ	DT	30	2.00	2	4.00	ไฮดรอลิค	
					รวม	14	8.06	
พื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท.								
1	บ.ถนนสุขุมวิท หน้าปั๊มเซลล์	DT	10	0.2	2	0.4		
2	บ.ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 70/1	DT	10	0.2	2	0.4		
3	บ.ถนนสุขุมวิท ใต้สถานีรถไฟฟ้าแบร์ริง	DT	10	0.2	1	0.2		
4	บ.แยกประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งร้านท้อไอเสีย)	DT	10	0.2	2	0.4		
5	บ.แยกประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งอพาทเมนต์)	DT	10	0.2	1	0.2		
6	บ.ถนนลาดพร้าว (ขาเข้า) คลองเจ้าคุณสิงห์	DT	30	2.00	1	2.00	ไฮดรอลิค	
7	บ.ถนนลาดพร้าว (ขาออก) คลองเจ้าคุณสิงห์	DT	30	2.00	1	2.00	ไฮดรอลิค	
8	บ.บ่อสูบน้ำถนนลาดพร้าว ตอนคลองจั่น	DT	10	0.2	2	0.4		
9	บ.ถนนรามคำแหง (รามคำแหง ซอย 5)	DT	10	0.2	2	0.4		
10	บ.คลองบ้านป่า ถนนพัฒนาการ	DT	10	0.2	2	0.4		
11	บ.สวนป่าแยกพัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์	DT	10	0.2	2	0.4		
12	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าโรงแก๊ส	DT	10	0.2	2	0.4		
13	บ.โรงแรมชาลีนา	DT	8	0.13	2	0.26		
14	บ.คลองเค็ด วัดศรีเอี่ยม	DT	30	2.00	1	2.00	ไฮดรอลิค	
					รวม	23	9.86	
พื้นที่กรุงเทพมหานครใต้ กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท.								
1	บ.ท่าน้ำจ๊กวรรดี	DT	8	0.13	1	0.13		
2	บ.ถนนมหาราช ซอยท่าข้าม	DT	10	0.2	1	0.2		
3	บ.ถนนมหาราช ช่วงกะทิงขาวเกาะ	DT	8	0.13	1	0.13		
4	บ. หน้า สน.พระราชวัง	DT	10	0.2	1	0.2		

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
5	บ.หลังศาลฎีกา	DT	10	0.2	2	0.4	
6	บ.สวนพลู	DT	10	0.2	2	0.4	
				รวม	8	1.46	
พื้นที่ธนบุรี กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 กรท.							
1	บ.ถนนเพชรเกษม ตอนคลองยายเพียร	DT	12	0.33	1	0.33	
2	บ.ฉิมพลี ตอนซอยฉิมพลี 28	DT	12	0.33	2	0.66	
		DT	10	0.2	1	0.2	
3	บ.หน้าศาลจังหวัดตลิ่งชัน	DT	10	0.2	1	0.2	
4	บ.ถนนบรมราชชนนี ตอนลงคลองคูบัว	DT	12	0.33	2	0.66	
5	บ.คลองคูบัว ถนนสวนผัก	DT	10	0.2	2	0.4	
		DT	8	0.13	2	0.26	
6	บ.ถนนบางบอน 1 ซาเข้า คลองบางโคลัด	DT	10	0.2	2	0.4	
7	บ.ใต้สะพานบางขุนเทียน	DT	10	0.2	2	0.4	
8	บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ซ้ำงร้านตำมั่ว	DT	12	0.33	2	0.66	
9	บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเลตรงข้าม โรงรับจำนำ	DT	10	0.2	1	0.2	
10	บ.จঙ্গลิศย์ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ซาเข้า	DT	10	0.2	1	0.2	
11	บ.จঙ্গลิศย์ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ซาออก	DT	10	0.2	1	0.2	
12	บ.ถนนเอกชัย ช่วงลงคลองพระยาราชมณเตรี	DT	10	0.2	2	0.4	
				รวม	22	5.17	
สนับสนุนสำนักงานเขต ผังพระนคร							
1	เขตคลองเตย	DT	10	0.20	2	0.40	
2	เขตคันนายาว	DT	10	0.20	2	0.40	
		DT	8	0.13	2	0.26	
3	เขตจตุจักร	DT	8	0.13	2	0.26	
4	เขตดอนเมือง	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	5	0.65	
5	เขตดินแดง	DT	10	0.20	1	0.20	
6	เขตดุสิต	DT	10	0.20	1	0.20	
		DT	8	0.13	1	0.13	
7	เขตบางกะปิ	DT	10	0.20	2	0.40	
8	เขตบางเขน	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	5	0.65	
9	เขตบางซื่อ	DT	10	0.20	1	0.20	
		DT	8	0.13	2	0.26	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
10	เขตบางนา	DT	8	0.13	2	0.26	
11	เขตบางรัก	DT	8	0.13	1	0.13	
12	เขตบึงกุ่ม	DT	10	0.20	1	0.20	
13	เขตประเวศ	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	3	0.39	
14	เขตพญาไท	DT	10	0.20	1	0.20	
15	เขตพระโขนง	DT	10	0.20	1	0.20	
16	เขตมีนบุรี	DT	10	0.20	3	0.60	
		DT	8	0.13	3	0.39	
17	เขตราชเทวี	DT	8	0.13	1	0.13	
18	เขตลาดกระบัง	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	5	0.65	
19	เขตลาดพร้าว	DT	10	0.20	10	2.00	
		DT	8	0.13	10	1.30	
20	เขตวัฒนา	DT	8	0.13	4	0.52	
21	เขตสวนหลวง	DT	10	0.20	4	0.80	
		DT	8	0.13	4	0.52	
22	เขตสะพานสูง	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	2	0.26	
23	เขตสัมพันธวงศ์	DT	8	0.13	2	0.26	
24	เขตสาทร	DT	6	0.08	1	0.08	
25	เขตสายไหม	DT	8	0.13	5	0.65	
26	เขตหนองจอก	DT	8	0.13	2	0.26	
27	เขตหลักสี่	DT	10	0.20	2	0.40	
28	เขตห้วยขวาง	DT	6	0.08	2	0.16	
				รวม	120	19.37	
	สนับสนุนสำนักงานเขต ฝั่งธนบุรี						
1	เขตบางกอกน้อย	DT	10	0.20	1	0.20	
2	เขตตลิ่งชัน	DT	8	0.13	2	0.26	
3	เขตทวีวัฒนา	DT	8	0.13	2	0.26	
		DT	6	0.08	1	0.08	
4	เขตทุ่งครุ	DT	8	0.13	2	0.26	
5	เขตบางขุนเทียน	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	5	0.65	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวน เครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
6	เขตบางแค	DT	10	0.20	1	0.20	
		DT	8	0.13	1	0.13	
				รวม	20	3.04	
				รวมทั้งหมด	20	46.96	

DT = DIESEL ON TRAILER, DS = DIESEL ON SKI

แผนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ประจำปี 2561

ที่	จุดติดตั้ง	ชนิด / ขนาด / จำนวน		ปริมาณ การผลักดันน้ำรวม (ลบ.ม./วินาที)
		เครื่องยนต์ ดีเซล	ขนาด (ลบ.ม./วินาที)	
1	คลองเปรมประชากร ปากคลองบางตลาด	4 ลำ	1.5	6.0
2	คลองเปรมประชากร หน้าวัดเทวสุนทร	6 ลำ	1.5	10.0
3	คลองเปรมประชากร ใต้สะพานถนนรัชดา	3 ลำ	1.5	4.5
4	คลองเปรมประชากร จุดตัดทางรถไฟสายใต้	3 ลำ	1.5	4.5
5	คลองเปรมประชากร ตัดคลองบางซื่อ (กรมสรรพาวุธ)	2 ลำ	0.5	1.0
6	คลองเปรมประชากร จุดตัดคลองบ้านใหม่	2 ลำ	1.5	3.0
7	คลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 56	8 ลำ	1.5	12.0
8	คลองลาดพร้าว ประดิษฐ์มนูธรรม	4 ลำ	1.5	6.0
9	คลองลาดพร้าว ตัดถนนประเสริฐมนูกิจ	4 ลำ	1.5	6.0
10	คลองบางเขน ตัดถนนประชาชื่นขาเข้า	2 ลำ	0.5	1.0
11	คลองบางเขน ตัดถนนวิภาวดีขาเข้า	2 ลำ	1.5	3.0
12	คลองบางซื่อ หลังตลาด อดก.	2 ลำ	1.5	3.0
13	คลองบางนา ใต้สะพานซอยร่มโพธิ์ ถนนสรรพาวุธ	4 ลำ	1.5	6.0
14	คลองเจ้าคุณสิงห์ หน้า ร.ร.บดินทร์เดชาฯ	2 ลำ	0.5	1.0
15	คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษม 69	4 ลำ	1.5	6.0
16	คลองทวีวัฒนา จุดตัดถนนอักษะ	3 ลำ	1.5	4.5
17	คลองทวีวัฒนา หน้า สน.ศาลาแดง	3 ลำ	1.5	4.5
	รวมติดตั้ง	58 ลำ		82.0

สรุปจำนวนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องยนต์ และเครื่องผลักดันน้ำในความรับผิดชอบ

ที่	ชนิดเครื่องสูบน้ำ	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				หมายเหตุ
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ (ลบ.ม./วินาที)	ระยะสูบส่ง (เมตร)	จำนวน (เครื่อง)	
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า					
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	48	3	3-4	56	
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	40	2	3-4	65	
3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	32	1.5	12-14	19	
4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	28	1	3-4.5	208	
5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	24	1	3-15	76	
6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	20	0.5	3.5-15	180	
7	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	16	0.35	3.5-6	30	
8	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	14	0.3	2.5-9	120	
9	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	12	0.2	3.5-9	112	
10	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	10	0.13	9	30	
11	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	8	0.08	4-9	66	
12	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	6	0.05	4-9	67	
13	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	4	0.017	3	29	
	รวมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า				1,058	
	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์					
1	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	12	20,000 ลิตร/นาที	15	21	
2	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	10	12,000 ลิตร/นาที	13.5	197	
3	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	8	8,000 ลิตร/นาที	13.5	194	
4	ชนิดท่อพญานาค	8	4,000 ลิตร/นาที	3	25	
5	ชนิดท่อพญานาค	6	2,400 ลิตร/นาที	3	29	
6	ชนิดเทอร์เลอร์ลากจูง	6	5,000 ลิตร/นาที	13.5	69	
	รวมเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์				535	
	เครื่องผลักดันน้ำ					
1	เครื่องผลักดันน้ำเครื่องยนต์ดีเซล	90 ลบ.ม./นาที		43 ลำ		
2	เครื่องผลักดันน้ำเครื่องยนต์ดีเซล (ทร.)	30 ลบ.ม./นาที		10 ลำ		
3	เครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าขับเคลื่อน 2 ระบบ	100 ลบ.ม./นาที		9 ลำ		
	รวมเครื่องผลักดันน้ำ				62 ลำ	

สรุปเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และยานพาหนะในความรับผิดชอบ

ที่	รายการเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะ	จำนวน
1	รถบรรทุกขนาด 2 - 6 ตัน	19 คัน
2	รถยก ขนาด 25 - 50 ตัน	5 คัน
3	รถบรรทุกติดตั้งเครนยกไฮดรอลิก 1.5 - 45 ตัน	23 คัน
4	รถยกโฟล์คลิฟท์	3 คัน
5	รถหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST)	5 คัน
6	รถอำนวยการและป้องกันอุบัติเหตุ (ส่องสว่าง)	2 คัน
7	รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง	2 คัน
8	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	1 เครื่อง
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ	1 เครื่อง
10	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 140 เควีเอ	1 เครื่อง
11	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 45 เควีเอ	5 เครื่อง
12	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ	1 เครื่อง
13	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,000 เควีเอ	7 คัน
14	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ	7 คัน
15	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ	4 คัน
16	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮดรอลิกขนาด 15/25 ตัน-เมตร	4 ลำ
17	เรือเหล็กติดตั้งเครนยกไฮดรอลิก BEST BOAT ขนาด 25 ตัน-เมตร	2 ลำ
18	เครื่องผลักดันน้ำชนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์	73 ลำ
19	รถตักหน้า-ขุดหลัง	2 คัน
20	รถแทรกเตอร์ลากจูง	4 คัน
21	รถตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า	3 คัน
22	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว	10 เครื่อง
23	รถสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit)	9 คัน